



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA FERRELI
(ECKO CONSTRUTORA)
CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA BA
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA 007/2023 PA 4990/2023

PROPOSTA DE PREÇO

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO
RIACHÃO DO JACUIPEPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
(ECKO CONSTRUTORA)
CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023
DATA: 18/12/2023 HORARIO: 09:00 HORAS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

A EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA, CNPJ 19.846.470/0001-07, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75 sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, telefone 75 32642434, e-mail eckoconstrutora2016@hotmail.com, por intermédio de seu representante legal Srtª Andréa de Oliveira Lima, CPF 015.509.375-45 E RG 10025884-05, em referência a publicação da CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 007/2023, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa PROPOSTA para execução dos serviços objeto da licitação em referência, devidamente detalhada, assinada (CARIMBADO - CNPJ), e acompanhada do CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO também devidamente assinado e Carimbado (CNPJ). O nosso valor incidirá sobre todos os preços unitários indicados na planilha orçamentária da Prefeitura e sobre o valor global do orçamento da obra, indicado no Edital da licitação em referência é

R\$ 905.306,33
(Novecentos e Cinco Mil Trezentos e Seis reais e Trinta e três centavos).

Declaramos expressamente que:

- concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta Padrão do Contrato de Empreitada por preço global dessa Prefeitura;
- manteremos válida esta proposta pelo prazo de acordo ao edital, contados da sua apresentação e abertura;
- temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura;
- na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura.

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO
RIACHÃO DO JACUIPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 e 99896-7828

eckoconstrutora2016@hotmail.com



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
(ECKO CONSTRUTORA)
CNPJ: 19.846.470/0001-07

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa COMISSÃO os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários.

Atenciosamente,

RIACHÃO DO JACUIPE (BA), 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por
LIMA:01550937545 ANDREA DE OLIVEIRA
LIMA:01550937545
Dados: 2023.12.16 19:54:02 -03'00'

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA
Sócia Administradora
CPF: 015.509.375-45.

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, N° 75, SALA 06, CENTRO
RIACHÃO DO JACUIPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 • 99896-7826

eckoconstrutora2016@hotmail.com



ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
(ECKO CONSTRUTORA)
CNPJ: 19.846.470/0001-07

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa, **ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA**, SEDIADA A Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, sala 06 - Centro Riachão do Jacuípe - BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.846.470-0001-07, por intermédio de seu representante, **ANDREA DE OLIVEIRA LIMA**, portador da Cédula de Identidade RG nº 10025884-05 e do CPF nº 015.509.375-45, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Riachão do Jacuípe/BA, 16 de dezembro de 2023.

ANDREA DE OLIVEIRA
LIMA:01550937545

Assinado de forma digital por
ANDREA DE OLIVEIRA
LIMA:01550937545
Dados: 2023.12.16 19:05:27 -03'00'

ANDREA DE OLIVEIRA LIMA
Sócia Administradora
CPF: 015.509.375-45.

RUA ALEXANDRE CARNEIRO FIGUEREDO, Nº 75, SALA 06, CENTRO
RIACHÃO DO JACUIPE-BA, CEP 44640 000

(75) 99263-0491 • 99896-7928

eckoconstrutora2016@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERININHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERININHA - BAHIA
CONCURRENCIA PÚBLICA Nº 007/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERININHA, BAHIA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERININHA-BA.

EMPRESA: EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
CEXCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS
CNPJ: 19.846.470/0001-07.
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba.
Telefone: 75 998102597.
E-mail: excecocomstrucao@gmail.com

DATA: 19/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Mão: 71,22%

FONTES: SINAPI
COMPOSIÇÕES

VERBA: 2023/10 SEM DESONERACAO
PRÓPRIA

DATA REP: 1/1/2023

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		QUADRAS DE AREIA							
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) FORNECIDO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 09/2022	SINAPI	M2	2,88	R\$ 259,88	R\$ 312,77	R\$ 62.328,93	R\$ 75.014,53
1.1.2	103694	7,5 CM. AF 09/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 84,62	R\$ 101,84	R\$ 169,24	R\$ 203,68
1.1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	SINAPI	M	917,00	R\$ 47,28	R\$ 58,90	R\$ 43.355,76	R\$ 52.177,30
1.1.4	94298	TOPOGRAFIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,10	R\$ 8.016,17	R\$ 7.240,46	R\$ 12.633,96	R\$ 15.204,87
1.1.5	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF 04/2016	SINAPI	M2	8,00	R\$ 977,69	R\$ 815,60	R\$ 5.421,52	R\$ 6.524,80
1.2		INFRAESTRUTURA							
1.2.1	93368	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	69,51	R\$ 65,97	R\$ 79,39	R\$ 4.685,57	R\$ 5.519,40
1.2.2	94962	CONCRETO MARGO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,92	R\$ 331,51	R\$ 398,97	R\$ 603,35	R\$ 726,13
1.2.3	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	69,51	R\$ 365,76	R\$ 440,19	R\$ 25.423,98	R\$ 30.597,61
1.2.4	92759	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM.	SINAPI	KG	440,16	R\$ 11,30	R\$ 13,60	R\$ 4.973,81	R\$ 5.986,18
1.2.5	92761	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	SINAPI	KG	1.430,52	R\$ 9,83	R\$ 11,83	R\$ 14.082,01	R\$ 16.923,05
1.2.6	92762	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	SINAPI	KG	548,52	R\$ 8,73	R\$ 10,51	R\$ 4.788,58	R\$ 5.764,95
1.3		FECHAMENTO							
1.3.1	102362	ALUMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWS E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF 03/2021	SINAPI	M2	3.272,50	R\$ 138,46	R\$ 168,64	R\$ 453.110,35	R\$ 545.329,40
1.4		ENCHIMENTO							
1.4.1	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	735,00	R\$ 84,70	R\$ 101,94	R\$ 62.254,50	R\$ 74.925,90

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
CNPJ: 19.846.470/0001-07
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

MARCELO VICENTE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL E
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CNPJ: 19.846.470/0001-07
CPF: 752.127.135-20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCURRENÇA PÚBLICA Nº 0072/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49902/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ÁREA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA

EMPRESA:
EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
(ECON CONSTRUTORA E SERVIÇOS)
CNP.J: 19.846.470/0001-07.
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba.
Telefone: 75 998102597.
E-mail: edico.construtora@gmail.com

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. Mes: 71,22%

FONTES:
 SINAPl
 Compostos
 202310 SEM DESONERACAO
 PROPRIA


VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 75.001,85
VALOR COM ENCARGOS: R\$ 752.250,16
VALOR LÍQUIDO DE OBRAS: R\$ 145.696,62

DATA REF: 11/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1.5.1	S02408	Trave para futebol	ORSE	par	7,00	R\$ 2.771,94	R\$ 3.396,03	R\$ 72.779,38	R\$ 87.595,16	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
1.6	00012366	POSTE DE CONCRETO ARRABDO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	SINAPI	UN	28,00	R\$ 982,17	R\$ 1.194,08	R\$ 27.780,76	R\$ 39.434,24	
1.6.2	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 11/2019	SINAPI	UN	28,00	R\$ 480,56	R\$ 578,35	R\$ 13.455,68	R\$ 16.193,80	
1.6.3	101866	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 08/2020	SINAPI	UN	56,00	R\$ 323,41	R\$ 389,22	R\$ 18.110,96	R\$ 21.796,32	
1.6.4	101876	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBITIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 58,00	R\$ 69,80	R\$ 406,00	R\$ 488,60	
1.6.5	101938	CAIXA DE PROTECCAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBITIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 77,82	R\$ 83,66	R\$ 544,74	R\$ 655,62	
1.6.6	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M, AF 12/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 132,08	R\$ 158,96	R\$ 3.598,24	R\$ 4.450,88	
1.6.7	91827	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2016	SINAPI	M	1.044,40	R\$ 9,42	R\$ 4,12	R\$ 3.571,85	R\$ 4.302,93	
1.6.8	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2016	SINAPI	M	70,00	R\$ 7,06	R\$ 8,50	R\$ 494,20	R\$ 595,00	
1.6.9	S00352	Estrobo de pvc rgido macavel, diam = 20mm (1/2")	ORSE	m	522,20	R\$ 6,35	R\$ 10,05	R\$ 4.360,37	R\$ 5.246,11	
1.6.10	00012033	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	42,00	R\$ 7,35	R\$ 8,85	R\$ 308,70	R\$ 371,70	
1.6.11	00001901	LUBA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	84,00	R\$ 0,57	R\$ 0,69	R\$ 47,88	R\$ 57,98	

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
CNP.J: 19.846.470/0001-07
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 EMPRESA: SERRINHA 9A EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998 102597. E-mail: adcoconstrutora@gmail.com	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35% L.S. Hora: 115,15% L.S. Mes: 71,22%	VERBA: SEM DESONERACAO FONTE: SIVAPI Composições: 2023/10 PROPRIA
--	---	---	---

Novencentos e Cinco Mil Trezentos e Seta reais e Trinta e Três centavos

VALOR MATERIAL:	R\$ 536.212,88
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 10.269,92
VALOR OUTROS:	R\$ 80.068,74
DEPRECIACAO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 153.058,17
VALOR BDI:	R\$ 153.058,17
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR MENO CRONOGRAMA:	R\$ 129.329,48
VALOR TOTAL CRONOGRAMA:	R\$ 905.308,33
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 752.250,16
VALOR TOTAL:	R\$ 905.306,33

MARCELO MONTENENTE DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL E
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA Nº 41504/2
 CPF Nº 127.195-40

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCURRENCIA PUBLICA Nº 007/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, N.º 517 CENTRO - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

EMPRESA: EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS)
 CNPJ: 19.846.470/0001-07.
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba.
 Telefone: 75 998102897.
 E-mail: atkoc@construtora@outlook.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. Mens: 71,22%

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. Mens: 71,22%

Fonte: SINAPl
Composição: Computação

VEICULO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO
PROPRIA

DATA: 11/2/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	Equipamentos	OUTROS	ROF	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		
1		QUADRAS DE AREIA											
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	2,88	R\$ 0,00	R\$ 259,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,89	R\$ 312,77	R\$ 900,78	
1.1.2	103684	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 25,35	R\$ 46,97	R\$ 0,00	R\$ 12,30	R\$ 17,22	R\$ 101,84	R\$ 203,68	
1.1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	917,00	R\$ 19,11	R\$ 20,18	R\$ 0,00	R\$ 7,99	R\$ 9,62	R\$ 56,90	R\$ 52.177,30	
1.1.4	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	2,10	R\$ 5.845,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370,33	R\$ 1.224,29	R\$ 7.240,46	R\$ 15.204,97	
1.1.5	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2018	SINAPI	M2	8,00	R\$ 157,48	R\$ 454,25	R\$ 0,10	R\$ 65,86	R\$ 137,91	R\$ 815,60	R\$ 6.524,80	
1.2		INFRAESTRUTURA											
1.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	69,51	R\$ 41,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,85	R\$ 13,42	R\$ 79,39	R\$ 5.518,40	
1.2.2	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,82	R\$ 60,22	R\$ 247,19	R\$ 0,46	R\$ 23,64	R\$ 67,48	R\$ 398,97	R\$ 726,13	
1.2.3	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	69,51	R\$ 59,79	R\$ 282,02	R\$ 0,47	R\$ 23,48	R\$ 74,43	R\$ 440,19	R\$ 30.597,61	
1.2.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	440,16	R\$ 3,58	R\$ 6,30	R\$ 0,00	R\$ 1,42	R\$ 2,30	R\$ 13,60	R\$ 5.966,18	
1.2.5	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.430,52	R\$ 1,65	R\$ 7,52	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 2,00	R\$ 11,83	R\$ 16.923,05	
1.2.6	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	SINAPI	KG	548,52	R\$ 1,12	R\$ 7,19	R\$ 0,00	R\$ 0,42	R\$ 1,78	R\$ 10,51	R\$ 5.764,95	

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

MARCELO ALVES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL E
 CREA-BA Nº 11.951/2
 CPF: 791.127.185-40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRA BRANCA - BAHIA
CONCURRENÇA PÚBLICA Nº 007/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRA BRANCA, BAHIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA - BAHIA

EMPRESA: EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 (ECCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS)
 CNPJ: 19.846.470/0001-07,
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuipe-Ba.
 Telefone: 75 998102597.
 E-mail: eckosconstutora@gmail.com

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. Mês: 71,22%

DATA: 11/2023
VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERACÃO
PROPRIA

Fonte: SINAPI
Composições

MONTAGEM,
AF_06/2022

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						VALOR DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1.3		FECHAMENTO										R\$ 546.329,40
1.3.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	SINAPI	M2	3.272,50	R\$ 27,41	R\$ 98,33	R\$ 0,00	R\$ 12,72	R\$ 28,18	R\$ 166,64	R\$ 545.329,40
1.4		ENCHIMENTO										R\$ 108.501,71
1.4.1	00003368	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	735,00	R\$ 0,00	R\$ 84,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,24	R\$ 101,94	R\$ 74.925,90
1.4.2	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	13.115,55	R\$ 0,31	R\$ 0,97	R\$ 0,77	R\$ 0,08	R\$ 0,43	R\$ 2,56	R\$ 33.575,61
1.5		EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS										R\$ 23.352,21
1.5.1	S02408	Trave para futebol	ORSE	par	7,00	R\$ 0,00	R\$ 2.771,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 564,09	R\$ 3.936,03	R\$ 23.352,21
1.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$ 87.595,16
1.6.1	00012366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 160 A 200 DAN, TIPO C-14	SINAPI	UN	28,00	R\$ 0,00	R\$ 992,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,91	R\$ 1.194,08	R\$ 33.434,24
1.6.2	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2019	SINAPI	UN	28,00	R\$ 119,54	R\$ 308,75	R\$ 4,66	R\$ 47,61	R\$ 97,78	R\$ 578,35	R\$ 16.193,80
1.6.3	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	SINAPI	UN	56,00	R\$ 16,82	R\$ 299,09	R\$ 0,00	R\$ 7,53	R\$ 65,81	R\$ 389,22	R\$ 21.796,32
1.6.4	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 10,07	R\$ 43,33	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ 11,80	R\$ 69,80	R\$ 488,60
1.6.5	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	7,00	R\$ 12,72	R\$ 59,22	R\$ 0,00	R\$ 5,88	R\$ 15,84	R\$ 93,66	R\$ 655,62
1.6.6	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES	SINAPI	UN	28,00	R\$ 62,67	R\$ 41,76	R\$ 0,22	R\$ 27,43	R\$ 26,88	R\$ 159,96	R\$ 4.450,88

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuipe-Ba

MARCELO VICENTE DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL E
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-BA Nº 115.410
 CPF: 792.211.140

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRA BRANCA - BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4890/2023
CONCURRENCIA PÚBLICA Nº 007/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRA BRANCA, BAHIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA

EMPRESA: EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
EMPRESA-BA: SERRA BRANCA
CECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS
CNPJ: 19.846.470/0001-07
ENDERECO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba.
Telefone: 75 998102997
E-mail: eckcoconstrutora@gmail.com

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. Mão: 71,22%

FONTES: SINAPI, Campos Páreas
VERSÃO: 2023/10 SEM DESEMBOLHAMENTO
PRÓPRIA

DATA REF: 11/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	ESQUIVADOS	OUTROS	BDI			
		INTERVALAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020											
1.6.7	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,671,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2016	SINAPI	M	1.044,40	R\$ 0,89	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 0,70	R\$ 4,12	R\$ 4.302,93	
1.6.8	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 0,671,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	M	70,00	R\$ 1,45	R\$ 4,95	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 1,44	R\$ 8,50	R\$ 595,00	
1.6.9	S00352	Eletroduto de pvc rígido roscaavel, diam = 20mm (1/2")	ORSE	m	522,20	R\$ 4,59	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 1,70	R\$ 10,05	R\$ 5.248,11	
1.6.10	00012933	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	42,00	R\$ 0,00	R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 8,85	R\$ 371,70	
1.6.11	00001901	LUBA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	84,00	R\$ 0,00	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,69	R\$ 57,98	

VALOR SEM ENCARGOS: 875.568,31
VALOR ENCARGOS: 76.091,85
VALOR COM ENCARGOS: 752.250,18
VALOR MÃO DE OBRA: 145.998,62
VALOR MATERIAL: 536.212,86
VALOR EQUIPAMENTOS: 10.299,92
VALOR OUTROS: 60.068,74
DEPRECIAÇÃO E JORNOS: 0,00
VALOR BDI TOTAL: 153.056,17
VALOR BDI: 153.056,17
VALOR BDI DIFERENCIADO: 0,00
VALOR BDI CRONOGRAMA: 128.328,88
VALOR MÉDIO CRONOGRAMA: 905.306,33
VALOR TOTAL CRONOGRAMA: 752.250,18
VALOR ORÇAMENTO: 905.306,33
VALOR TOTAL: 905.306,33

MARCELO VICENTE DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL-E
 REGISTRO Nº 127155-40
 CPF: 792.127155-40

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
CNPJ: 19.846.470/0001-07
ENDERECO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

Novencentos e Cinco Mil Trezentos e Seis reais e Trinta e Três centavos

MARCELO VICENTE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL E
ENGENHEIRO DE SANEAMENTO BÁSICO
CREA-BA 12.210/97
CPF: 793.127.105-10

Handwritten mark

Handwritten mark


RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS). CNPJ: 19.848.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuipa-Ba. Telefone: 75 998102587. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE SINAPI Composição	VERSÃO 2023/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
			REF. 11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	QUADRAS DE AREIA	R\$ 905.306,33	100,00%
	VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 675.588,31	100,00%
	VALOR ENCARGOS:	R\$ 76.681,85	
	VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 752.250,16	
	VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 145.698,62	
	VALOR MATERIAL:	R\$ 536.212,86	
	VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 10.269,92	
	VALOR OUTROS:	R\$ 68.068,74	
	DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00	
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 163.056,17	
	VALOR BDI:	R\$ 153.056,17	
	VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00	
	VALOR MÉDIO CRONOGRAMA:	R\$ 129.328,48	
	VALOR TOTAL CRONOGRAMA:	R\$ 905.306,33	
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 762.250,16	
	VALOR TOTAL:	R\$ 905.306,33	

Novocentos e Cinco Mil Trezentos e Seis reais e Trinta e Três centavos


MARCEL VICENTE DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL E
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA/BA Nº 43.505/D
 CPF: 184.127.195-20

A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: A PREFEREIRA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCURRENÇA PÚBLICA Nº 007/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023

EMPRESA: SERRINHA-BA
EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
(ECCO CONSTRUTORA E SERVICOS)
CNP.J: 19.846.470/0001-07
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba.
Telefone: 75 998102597.
E-mail: eccoconstitutora@gmail.com

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. Mens: 71,22%

FONTE: INVERSAO
SINAPI: 2023/10 SEM DESGONERACAO
Compostos: PROPRIA

DATA REF: 11/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	Total parcela
1	QUADRAS DE AREIA	R\$ 905.306,33	15,01 % R\$ 135.922,85	14,02 % R\$ 126.910,95	14,15 % R\$ 128.104,47	14,16 % R\$ 128.147,87	14,15 % R\$ 128.108,25	14,40 % R\$ 130.386,79	14,11 % R\$ 127.725,15	R\$ 905.306,33
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 75.011,53	27,57 % R\$ 20.680,68	12,07 % R\$ 9.053,89	12,07 % R\$ 9.053,89	12,07 % R\$ 9.053,89	12,07 % R\$ 9.053,89	12,07 % R\$ 9.053,89	12,08 % R\$ 9.061,40	R\$ 75.011,53
1.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 65.516,32	14,29 % R\$ 9.362,28	14,29 % R\$ 9.362,28	14,29 % R\$ 9.362,28	14,29 % R\$ 9.362,28	14,29 % R\$ 9.355,73	14,28 % R\$ 9.355,73	14,28 % R\$ 9.355,74	R\$ 65.516,32
1.3	FECHAMENTO	R\$ 545.329,40	14,29 % R\$ 77.927,57	14,29 % R\$ 77.927,57	14,29 % R\$ 77.927,57	14,29 % R\$ 77.927,57	14,29 % R\$ 77.873,04	14,28 % R\$ 77.873,04	14,29 % R\$ 77.873,04	R\$ 545.329,40
1.4	ENCHIMENTO	R\$ 108.501,71	11,15 % R\$ 12.097,94	13,56 % R\$ 14.712,83	14,86 % R\$ 15.906,35	14,70 % R\$ 15.949,75	14,73 % R\$ 15.982,30	16,83 % R\$ 18.260,84	14,37 % R\$ 15.591,70	R\$ 108.501,71
1.5	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	R\$ 23.352,21	14,29 % R\$ 3.337,03	14,29 % R\$ 3.337,03	14,29 % R\$ 3.337,03	14,29 % R\$ 3.337,03	14,29 % R\$ 3.334,70	14,28 % R\$ 3.334,70	14,28 % R\$ 3.334,69	R\$ 23.352,21
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 87.595,16	14,29 % R\$ 12.517,35	14,29 % R\$ 12.517,35	14,29 % R\$ 12.517,35	14,29 % R\$ 12.517,35	14,29 % R\$ 12.508,59	14,28 % R\$ 12.508,59	14,28 % R\$ 12.508,58	R\$ 87.595,16
		R\$ 905.306,33	R\$ 135.922,85	R\$ 262.833,80	R\$ 390.998,27	R\$ 519.086,14	R\$ 647.194,39	R\$ 777.581,18	R\$ 905.306,33	R\$ 905.306,33

MARCEL OZAMENTO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL E
ENGENHEIRO DE INSTALAÇÃO TRIBUTÁRIO
CREABR 143.869/0
CPF: 188.287.153-20

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
CNP.J: 19.846.470/0001-07
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023	L.S. Hora: 713,19%	
		BDI: 20,35%	L.S. Máx: 71,22%	
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 858102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPE	VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO	REF.: 11/2023
		Composição:	PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAJ	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	0,00%
B2	Feriados	3,97%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,02%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,05%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,21%	8,47%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,04%	18,18%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,47%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	2,95%	2,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,37%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	12,14%	9,18%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,68%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,17%	7,06%

A + B + C + D = 115,15% 71,22%

MARCELO VICENTE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL E
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA BA Nº 43.605/0
CPI V 792.27 155-40

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA CNPJ: 19.648.470/0001-07	
Nº TC/CR	PROponente / TOMADOR
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA, BARRA

BDI 1

APELIDO DO EMPREENDIMENTO/ DESCRIÇÃO DO LOTE	DESONERAÇÃO
QUADRAS DE URBIA/ CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE URBIA	NÃO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação
Administração Central	AC	4,00%	-
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-
Risco	R	0,97%	-
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-
Lucro	L	6,16%	-
Tributos (Impostos COFINS 3,00%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	-
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK
BDI SEM DESONERAÇÃO	BDI DES	20,35%	OK

SEM Desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{1+AC+S+R+G}{(1-CP-ISS-CRPB)} * (1+DF) * (1+L) - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO.

Observações:

Riachão do Jacuípe (BA), 18/12/2023

Local

Riachão do Jacuípe (BA), 18/12/2023

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCELO MENDES DA SILVA
 Título: ENGENHEIRO CIVIL E
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-BA Nº 43.505/7
 CPF: 782.127 165-20

Responsável Tomador

Nome:
 Cargo:

[Handwritten mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35%	L.S. Hora: 115,75% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacupe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FORTE: SINAPI Versão: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO Data: 11/2023 Propriedade: PRÓPRIA	

1.1.1. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 259,88	R\$ 259,88
TOTAL Material:					R\$ 259,87
VALOR:					R\$ 259,88
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 259,88
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 259,88
VALOR UNITÁRIO:					R\$ 259,88
VALOR MÃO DE OBRA:					R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:					R\$ 259,88
VALOR EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
VALOR OUTROS:					R\$ 0,00
DEPRECIÇÃO E JUROS:					R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):					R\$ 52,89
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):					R\$ 52,89
VALOR BDI DIFERENCIADO:					R\$ 0,00
VALOR COM BDI:					R\$ 312,77
QUANTIDADE:					R\$ 2,88
VALOR TOTAL:					R\$ 748,45
TOTAL MÃO DE OBRA:					R\$ 0,00
TOTAL MATERIAL:					R\$ 748,45
TOTAL EQUIPAMENTOS:					R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:					R\$ 0,00
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:					R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 152,33
VALOR TOTAL COM BDI:					R\$ 800,78
TOTAL GERAL:					R\$ 800,78

1.1.2. 103694 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 (UN)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043459 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,18238338	R\$ 0,49	R\$ 0,09
00043490 EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55831580	R\$ 1,68	R\$ 0,94
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,40898827	R\$ 1,14	R\$ 1,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 16/12/2023 BDI: 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102587. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI ANVENÇÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO REF: 11/2023 Composição: PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,66626909	R\$ 0,59	R\$ 0,39
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,40696827	R\$ 0,83	R\$ 1,17
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,18238338	R\$ 1,34	R\$ 0,24
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,66626909	R\$ 1,25	R\$ 0,83
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,40696827	R\$ 0,07	R\$ 0,10
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,55831580	R\$ 1,68	R\$ 0,94
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,40696827	R\$ 4,28	R\$ 6,02
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 12,27

Item	Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,01136188	R\$ 284,04	R\$ 3,23
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01595173	R\$ 84,70	R\$ 1,35
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,63000000	R\$ 7,19	R\$ 26,10
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	5,41359968	R\$ 0,50	R\$ 3,25
00043653	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	L	0,41895221	R\$ 22,42	R\$ 9,39
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,03428773	R\$ 14,83	R\$ 0,50
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR, VERMELHA	SINAPI	UN	0,33781020	R\$ 0,77	R\$ 0,26
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,10978832	R\$ 26,55	R\$ 2,91
TOTAL Material:						R\$ 46,96

Item	Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,18459204	R\$ 21,79	R\$ 4,02
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,58698411	R\$ 21,78	R\$ 12,35
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,68109357	R\$ 13,21	R\$ 9,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,36

VALOR:	R\$ 84,62
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 71,04
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 13,58
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 84,62
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 84,62
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 25,35
VALOR MATERIAL:	R\$ 46,97
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 12,30
DEPRECIACAO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 17,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4890/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 118,15% L.S. Mês: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuipé-Ba. Telefone: 75 988102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE VERSÃO REF. SINAPI 2023/10 SEM DESONERAÇÃO 11/2023 Composição PRÓPRIA	

VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 17,22
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 101,84
QUANTIDADE:	R\$ 2,00
VALOR TOTAL:	R\$ 189,24
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 50,70
TOTAL MATERIAL:	R\$ 93,94
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 24,60
TOTAL DE DEPRECIAÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 24,44
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 203,68
TOTAL GERAL:	R\$ 203,68

1.1.3. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

Encargos Complementares		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,94493004	R\$ 0,49	R\$ 0,48
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01611208	R\$ 0,82	R\$ 0,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,98354809	R\$ 1,14	R\$ 1,12
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02250599	R\$ 0,59	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,98354809	R\$ 0,83	R\$ 0,82
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,94493004	R\$ 1,34	R\$ 1,27
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,02250599	R\$ 1,25	R\$ 0,03
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01611208	R\$ 0,01	R\$ 0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,98354809	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,98354809	R\$ 4,28	R\$ 4,21
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,95

Equipamento		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000154	R\$ 1.147,05	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,00

Especiais		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,00412842	R\$ 0,88	R\$ 0,00
TOTAL Especiais:						R\$ 0,00

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuipé-Ba



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023	L.S. Hora: 115,15%	
		BDI: 20,35%	L.S. Mês: 71,22%	
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacupe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FORNIT.	VERSÃO	REF.
		SINAPI	2023/10 SEM DESENERAÇÃO	11/2023
		Composto	PROPRIA	

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00305699	R\$ 84,70	R\$ 0,26
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00213789	R\$ 86,40	R\$ 0,18
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11496964	R\$ 14,04	R\$ 1,61
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 19,93	R\$ 0,51
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,78388792	R\$ 0,60	R\$ 0,47
00010667	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 8,13	R\$ 4,47
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 5,70	R\$ 4,24
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *8 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 20,50	R\$ 8,46
TOTAL Material:						R\$ 20,18

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,53751644	R\$ 21,79	R\$ 13,89
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,31992153	R\$ 13,89	R\$ 4,44
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02300675	R\$ 13,21	R\$ 0,30
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01630717	R\$ 30,83	R\$ 0,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,12	

VALOR:	R\$ 47,28
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 37,02
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 10,26
VALOR ENCARGOS%:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 47,28
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 47,28
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 19,11
VALOR MATERIAL:	R\$ 20,18
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 7,99
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 9,62
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 9,62
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 56,90
QUANTIDADE:	R\$ 917,00
VALOR TOTAL:	R\$ 43.355,76
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 17.523,87
TOTAL MATERIAL:	R\$ 18.505,06
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 7.326,83
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.						
	EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS). CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com						
		DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35%						
		L.S. Hora: 116,15% L.S. Mão: 71,22%						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>11/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	REF.	SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2023
FONTES	VERSÃO	REF.						
SINAPI	2023/10 SEM DESONERAÇÃO	11/2023						
		Composição: PRÓPRIA						

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8.821,54
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 52.177,30
TOTAL GERAL:	R\$ 52.177,30

1.1.4. 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 126,70	R\$ 126,70
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 215,56	R\$ 215,56
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 15,18	R\$ 15,18
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 12,89	R\$ 12,89
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 370,33

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,76354008	R\$ 7.394,30	R\$ 5.646,84
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5.646,84

VALOR:	R\$ 6.016,17
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 3.667,74
VALOR ENCARGOS (71,22%):	R\$ 2.348,43
VALOR ENCARGOS%:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6.016,17
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 6.016,17
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 5.646,84
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 370,33
DEPRECIAÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 1.224,29
VALOR BDI PADRÃO (26,35%):	R\$ 1.224,29
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 7.240,46
QUANTIDADE:	R\$ 2,10
VALOR TOTAL:	R\$ 12.633,96
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 11.856,26
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 777,69
TOTAL DE DEPRECIAÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.571,01
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 15.204,97



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4980/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mês: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 996102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FORTE: SINAPI	VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO
		Composto	PRÓPRIA

TOTAL GERAL:	R\$ 15.204,97
---------------------	----------------------

1.1.5. 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016 (M2)

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	4,06673381	R\$ 0,49	R\$ 1,99
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,04718264	R\$ 1,01	R\$ 0,05
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,31083813	R\$ 0,82	R\$ 0,25
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,04718264	R\$ 0,32	R\$ 0,02
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,76368195	R\$ 1,68	R\$ 1,28
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	7,94231006	R\$ 0,07	R\$ 0,56
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	7,94231006	R\$ 4,28	R\$ 33,89
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,35142731	R\$ 0,59	R\$ 0,80
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	7,94231006	R\$ 0,83	R\$ 6,59
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	4,06673381	R\$ 1,34	R\$ 5,46
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,11114631	R\$ 0,84	R\$ 0,93
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,29131979	R\$ 0,86	R\$ 0,25
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,35142731	R\$ 1,25	R\$ 1,69
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,31083813	R\$ 0,01	R\$ 0,00
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,29131979	R\$ 1,14	R\$ 0,33
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,76368195	R\$ 1,68	R\$ 1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	7,94231006	R\$ 1,14	R\$ 9,05
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,11114631	R\$ 1,17	R\$ 1,30
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 65,75

Equipamento	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001373	R\$ 1.147,05	R\$ 0,02
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001168	R\$ 15.685,34	R\$ 0,18
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000385	R\$ 4.744,91	R\$ 0,02
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 328 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	SINAPI	UN	0,00000001	R\$ 576.351,89	R\$ 0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 L.S. Hora: 118,1596 BDI : 20,35% L.S. Mão: 71,22%		
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuipé-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 202310 SEM DESONERAÇÃO	REF: 11/2023

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000001	R\$ 63.871,50	R\$ 0,00
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00000026	R\$ 10.418,57	R\$ 0,00
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000206	R\$ 3.855,98	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,20

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,19101040	R\$ 0,88	R\$ 0,17
TOTAL Especiais:						R\$ 0,16

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,19924677	R\$ 24,33	R\$ 102,17
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,06620000	R\$ 12,57	R\$ 0,83
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	0,96891051	R\$ 12,42	R\$ 12,03
00004425	VIGA NAO APARELHADA *8 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00760885	R\$ 22,18	R\$ 22,35
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	0,06119758	R\$ 0,94	R\$ 0,06
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	0,06119758	R\$ 127,41	R\$ 7,80
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,00198024	R\$ 4,65	R\$ 0,01
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	0,77644827	R\$ 0,94	R\$ 0,73
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	0,06119758	R\$ 4,91	R\$ 0,30
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	0,12248761	R\$ 7,04	R\$ 0,86
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,07740931	R\$ 385,76	R\$ 29,86
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	2,00250340	R\$ 3,24	R\$ 6,49
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	0,17000888	R\$ 131,88	R\$ 22,42
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	1,06987587	R\$ 19,93	R\$ 21,32
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	0,06119758	R\$ 1,82	R\$ 0,11
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	2,45827676	R\$ 20,83	R\$ 50,71
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	4,71337767	R\$ 2,29	R\$ 10,79
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	0,06223794	R\$ 1,70	R\$ 0,11

JA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35%	L.S. Hora: 113,15% L.S. Mês: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102587. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE SINAPI	VERSÃO 2023/10 SEM DESOBERAÇÃO

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,32485654	R\$ 1,59	R\$ 0,52
0000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,12487608	R\$ 24,59	R\$ 3,07
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	0,06119758	R\$ 4,31	R\$ 0,26
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,04902415	R\$ 86,40	R\$ 4,24
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	2,15666437	R\$ 23,01	R\$ 49,62
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,14470789	R\$ 13,80	R\$ 2,00
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	2,00250340	R\$ 0,21	R\$ 0,42
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	0,28646376	R\$ 2,91	R\$ 0,80
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	0,87247793	R\$ 1,11	R\$ 0,97
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *8 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,10582819	R\$ 20,50	R\$ 84,17
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07730023	R\$ 84,70	R\$ 6,55
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	19,57900194	R\$ 0,80	R\$ 11,75
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	0,24497522	R\$ 0,15	R\$ 0,04
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	0,68125282	R\$ 0,46	R\$ 0,31
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,04767865	R\$ 14,14	R\$ 0,67
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00586888	R\$ 2,81	R\$ 0,02
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	0,00170173	R\$ 4,70	R\$ 0,01
TOTAL Material:						R\$ 454,16

Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,13586932	R\$ 21,79	R\$ 24,75
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,01188130	R\$ 13,89	R\$ 14,06
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,38149657	R\$ 13,21	R\$ 18,25
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00889356	R\$ 13,89	R\$ 0,12
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00005911	R\$ 24,03	R\$ 0,00
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	2,90157619	R\$ 21,79	R\$ 63,23
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,15904926	R\$ 21,79	R\$ 3,47
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,14700943	R\$ 30,63	R\$ 4,50
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03917940	R\$ 21,79	R\$ 0,85
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,20589244	R\$ 21,51	R\$ 4,43
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,14367857	R\$ 13,89	R\$ 2,00
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,77549107	R\$ 21,79	R\$ 16,90
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,12913801	R\$ 30,67	R\$ 3,99
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,03815155	R\$ 27,41	R\$ 1,05

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Métr: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTES: SINAPI Composição	VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 157,51
VALOR:	R\$ 677,69
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 593,32
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 84,37
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 677,69
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 677,69
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 157,48
VALOR MATERIAL:	R\$ 454,25
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,10
VALOR OUTROS:	R\$ 65,86
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 137,91
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 137,91
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 815,60
QUANTIDADE:	R\$ 8,00
VALOR TOTAL:	R\$ 5.421,52
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 1.259,84
TOTAL MATERIAL:	R\$ 3.634,00
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,80
TOTAL OUTROS:	R\$ 526,88
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.103,28
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 6.524,80
TOTAL GERAL:	R\$ 6.524,80

1.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,04616805	R\$ 1,25	R\$ 3,81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	3,04616805	R\$ 0,07	R\$ 0,21
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	3,04616805	R\$ 4,28	R\$ 13,04
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	3,04616805	R\$ 1,14	R\$ 3,47
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	3,04616805	R\$ 0,69	R\$ 1,80
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	3,04616805	R\$ 0,83	R\$ 2,53
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 24,82
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4980/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35%	I.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.848.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacupe-Ba. Telefone: 75 988102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE SINAPI	VERSÃO 2023/10 SEM DESONERAÇÃO
		Compostos	PRÓPRIA

00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	3,11394529	R\$ 13,21	R\$ 41,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,13

VALOR:	R\$ 85,97
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 43,92
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 22,05
VALOR ENCARGOS%:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 65,97
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 65,97
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 41,12
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 24,85
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 13,42
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 13,42
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 79,39
QUANTIDADE:	R\$ 89,51
VALOR TOTAL:	R\$ 4.585,57
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 2.858,25
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 1.727,32
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 932,83
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5.518,40
TOTAL GERAL:	R\$ 5.518,40

1.2.2. 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Código Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,14729189	R\$ 0,82	R\$ 0,94
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	2,96241405	R\$ 1,14	R\$ 3,38
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,81512216	R\$ 0,59	R\$ 1,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	2,96241405	R\$ 0,83	R\$ 2,46
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,81512216	R\$ 1,25	R\$ 2,27
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,14729189	R\$ 0,01	R\$ 0,01

Handwritten signature

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mês: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS). CNPJ: 19.846.470/0001-07 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 988102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI Compositão: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO	VERSÃO: 1.0 REP.: 11/2023 PROPRIA

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	2,96241405	R\$ 0,07	R\$ 0,21
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	2,96241405	R\$ 4,28	R\$ 12,68
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 22,97

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00012629	R\$ 3.855,98	R\$ 0,49
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,48	

Especial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,73138500	R\$ 0,88	R\$ 0,64
TOTAL Especial:					R\$ 0,64	

Matéria	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	R\$ 84,70	R\$ 70,04
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57820000	R\$ 86,40	R\$ 49,98
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	R\$ 0,80	R\$ 127,21
TOTAL Matéria:					R\$ 247,18	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,15729628	R\$ 30,87	R\$ 35,73
00008111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,85550863	R\$ 13,21	R\$ 24,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 60,23	

VALOR:	R\$ 331,51
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 299,25
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 32,28
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 331,51
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 331,51
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 60,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 247,19
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,48
VALOR OUTROS:	R\$ 23,64
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 67,46
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 67,46
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 398,97
QUANTIDADE:	R\$ 1,82
VALOR TOTAL:	R\$ 603,35
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 109,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacupe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO REP: 11/2023 Composição: PRÓPRIA	

TOTAL MATERIAL:	R\$ 449,89
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,84
TOTAL OUTROS:	R\$ 43,02
TOTAL DE DEPRECIAÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 122,78
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 726,13
TOTAL GERAL:	R\$ 726,13

1.2.3. 94983 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Encargos Complementares	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,13883440	R\$ 0,82	R\$ 0,83
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	2,94214071	R\$ 1,14	R\$ 3,35
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,80330631	R\$ 0,59	R\$ 1,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	2,94214071	R\$ 0,83	R\$ 2,44
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,80330631	R\$ 1,25	R\$ 2,25
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,13883440	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	2,94214071	R\$ 0,07	R\$ 0,21
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	2,94214071	R\$ 4,28	R\$ 12,59
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 22,83

Equipamento	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00012619	R\$ 3.855,98	R\$ 0,49
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,49

Especiais	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,73335088	R\$ 0,88	R\$ 0,65
TOTAL Especiais:					R\$ 0,64

Material	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80460000	R\$ 84,70	R\$ 68,15
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57920000	R\$ 86,40	R\$ 50,04
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	273,06300000	R\$ 0,60	R\$ 163,84
TOTAL Material:					R\$ 282,01

Mão de Obra	FOONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,14876504	R\$ 30,87	R\$ 35,46
00008111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,84342988	R\$ 13,21	R\$ 24,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.848.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 59,81
VALOR:	R\$ 385,76
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 333,73
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 32,03
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 365,76
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 385,76
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 59,79
VALOR MATERIAL:	R\$ 282,02
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,47
VALOR OUTROS:	R\$ 23,48
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 74,43
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 74,43
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 440,19
QUANTIDADE:	R\$ 89,51
VALOR TOTAL:	R\$ 25.423,98
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 4.156,00
TOTAL MATERIAL:	R\$ 19.603,21
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 32,67
TOTAL OUTROS:	R\$ 1.632,09
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 5.173,63
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 30.597,61
TOTAL GERAL:	R\$ 30.597,61

1.2.4. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,17154848	R\$ 1,17	R\$ 0,20
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,17154848	R\$ 0,07	R\$ 0,01
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,17154848	R\$ 4,28	R\$ 0,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,17154848	R\$ 1,14	R\$ 0,20
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,17154848	R\$ 0,83	R\$ 0,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,17154848	R\$ 0,64	R\$ 0,14
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517. CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS). CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597 E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO DATA: 11/2023 Composição: PRÓPRIA	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02500000	R\$ 18,82	R\$ 0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	1,19000000	R\$ 0,16	R\$ 0,19
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0,95602544	R\$ 5,91	R\$ 5,65
TOTAL Material:					R\$ 6,31

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H	0,14920978	R\$ 21,79	R\$ 3,25
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	0,02441614	R\$ 13,89	R\$ 0,34
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,59

VALOR:	R\$ 11,30
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 9,38
VALOR ENCARGOS (115.15%):	R\$ 1,92
VALOR ENCARGOS%:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,30
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 11,30
VALOR NÃO DE OBRA:	R\$ 3,58
VALOR MATERIAL:	R\$ 6,30
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 1,42
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20.35%):	R\$ 2,30
VALOR BDI PADRÃO (20.35%):	R\$ 2,30
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 13,60
QUANTIDADE:	R\$ 440,16
VALOR TOTAL:	R\$ 4.973,81
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 1.575,77
TOTAL MATERIAL:	R\$ 2.773,01
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 625,03
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.012,37
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5.986,18
TOTAL GERAL:	R\$ 5.986,18

1.2.5. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,75% L.S. Mês: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (EMP. CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: ackoconstrutora@gmail.com	FONTES SINAPI Composição	VERSÃO 2023/18 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,07955404	R\$ 1,17	R\$ 0,09
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,07955404	R\$ 0,07	R\$ 0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,07955404	R\$ 4,28	R\$ 0,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,07955404	R\$ 1,14	R\$ 0,09
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,07955404	R\$ 0,83	R\$ 0,07
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,07955404	R\$ 0,84	R\$ 0,07
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,54

Item	Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 18,82	R\$ 0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,16	R\$ 0,12
00000033	ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,04999999	R\$ 6,62	R\$ 6,95
TOTAL Material:						R\$ 7,55

Item	Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,06922010	R\$ 21,79	R\$ 1,51
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01129732	R\$ 13,89	R\$ 0,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,66

VALOR:	R\$ 9,83
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,93
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 0,90
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 9,83
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 9,83
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,66
VALOR MATERIAL:	R\$ 7,52
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,66
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 2,00
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 2,00
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 11,83
QUANTIDADE:	R\$ 1.430,52
VALOR TOTAL:	R\$ 14.062,01
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 2.360,36
TOTAL MATERIAL:	R\$ 10.757,51
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 L.S. Hora: 115,15% BDI : 20,35% L.S. Mês: 71,22% FONTE SINAPI VERSÃO: 2023/16 SEM DESONERAÇÃO 11/2023 Composição PRÓPRIA
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	

TOTAL OUTROS:	R\$ 944,14
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.861,04
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 16.923,05
TOTAL GERAL:	R\$ 16.923,05

1.2.8. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05352870	R\$ 1,17	R\$ 0,08
00037373 SÉGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,05352870	R\$ 0,07	R\$ 0,00
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,05352870	R\$ 4,28	R\$ 0,23
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,05352870	R\$ 1,14	R\$ 0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,05352870	R\$ 0,83	R\$ 0,04
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,05352870	R\$ 0,84	R\$ 0,04
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,42

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 18,82	R\$ 0,47
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,16	R\$ 0,09
00000034 AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,06481847	R\$ 6,24	R\$ 6,64
TOTAL Material:					R\$ 7,19

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,04660381	R\$ 21,79	R\$ 1,02
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00757310	R\$ 13,89	R\$ 0,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,11

VALOR:	R\$ 8,73
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,14
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 0,59
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,73
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 8,73
VALOR NÃO DE OBRA:	R\$ 1,12
VALOR MATERIAL:	R\$ 7,19
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,42
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÃO: PRÓPRIA	REF: 11/2023

VALOR BDI (20,35%):	R\$ 1,78
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 1,78
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 10,61
QUANTIDADE:	R\$ 548,52
VALOR TOTAL:	R\$ 4.788,58
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 614,34
TOTAL MATERIAL:	R\$ 3.943,86
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 230,38
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 976,37
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5.764,95
TOTAL GERAL:	R\$ 5.764,95

1.3.1. 102362 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,54475714	R\$ 1,14	R\$ 1,78
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00517005	R\$ 0,82	R\$ 0,00
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,78140965	R\$ 0,59	R\$ 0,46
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,54475714	R\$ 0,83	R\$ 1,28
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,75817745	R\$ 0,84	R\$ 0,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,75817745	R\$ 1,17	R\$ 0,89
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,78140965	R\$ 1,25	R\$ 0,98
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,54475714	R\$ 0,07	R\$ 0,11
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,00517005	R\$ 0,01	R\$ 0,00
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,54475714	R\$ 4,28	R\$ 6,61
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 12,98

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000057	R\$ 3.855,98	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,00

Especiação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,00332937	R\$ 0,88	R\$ 0,00

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	IA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4900/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 L.S. Hora: 115,15% BDI: 20,35% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS). CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 76 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	VERBA: VERBA REP: 11/2023 Composição: 2023/10 SEM DESTINAÇÃO PRÓPRIA

TOTAL Especiais:	R\$ 0,00
-------------------------	----------

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007898	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,61050000	R\$ 68,07	R\$ 40,34
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07970000	R\$ 18,82	R\$ 1,50
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,02030000	R\$ 20,86	R\$ 21,28
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00288644	R\$ 84,70	R\$ 0,24
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,6 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00201831	R\$ 88,40	R\$ 0,17
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00250000	R\$ 23,42	R\$ 0,06
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1,1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,87010000	R\$ 39,43	R\$ 34,31
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,74009188	R\$ 0,60	R\$ 0,44
TOTAL Material:						R\$ 98,30

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00521513	R\$ 30,87	R\$ 0,16
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,79879600	R\$ 13,21	R\$ 10,56
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,78735898	R\$ 21,79	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,43

VALOR:	R\$ 138,48
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 123,75
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 14,71
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 138,46
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 138,46
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,41
VALOR MATERIAL:	R\$ 98,33
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 12,72
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 28,18
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 28,18
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 168,64
QUANTIDADE:	R\$ 3.272,50
VALOR TOTAL:	R\$ 483.110,35
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 89.699,23
TOTAL MATERIAL:	R\$ 321.784,93
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 988102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO REF: 11/2023 Composição: PRÓPRIA	

TOTAL OUTROS:	R\$ 41.826,20
TOTAL DE DEPRECIAÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 92.219,05
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 545.329,40
TOTAL GERAL:	R\$ 545.329,40

1.4.1. 00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M3)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 84,70	R\$ 84,70
TOTAL Material:						R\$ 84,70
VALOR:						R\$ 84,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 84,70
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 84,70
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 84,70
VALOR MÃO DE OBRA:						R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:						R\$ 84,70
VALOR EQUIPAMENTOS:						R\$ 0,00
VALOR OUTROS:						R\$ 0,00
DEPRECIAÇÃO E JUROS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):						R\$ 17,24
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):						R\$ 17,24
VALOR BDI DIFERENCIADO:						R\$ 0,00
VALOR COM BDI:						R\$ 101,94
QUANTIDADE:						R\$ 735,00
VALOR TOTAL:						R\$ 82.254,50
TOTAL MÃO DE OBRA:						R\$ 0,00
TOTAL MATERIAL:						R\$ 62.254,50
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:						R\$ 0,00
TOTAL DE DEPRECIAÇÃO E JUROS:						R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 12.671,40
VALOR TOTAL COM BDI:						R\$ 74.925,90
TOTAL GERAL:						R\$ 74.925,90

1.4.2. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07, ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 76 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI	VEÍCULO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01242271	R\$ 0,01	R\$ 0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,01242271	R\$ 0,07	R\$ 0,00
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,01242271	R\$ 4,28	R\$ 0,05
00043498	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,01242271	R\$ 0,82	R\$ 0,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,01242271	R\$ 1,14	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,01242271	R\$ 0,83	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,08

Item	Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000173	R\$ 42.944,99	R\$ 0,07
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000122	R\$ 576.351,69	R\$ 0,70
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,77

Item	Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	0,20573543	R\$ 4,70	R\$ 0,97
TOTAL Materiais:						R\$ 0,96

Item	Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00020020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01248904	R\$ 24,95	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,31

VALOR:	R\$ 2,13
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,97
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 0,16
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,13
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 2,13
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,31
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,97
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,77
VALOR OUTROS:	R\$ 0,08
DEPRECIACÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 0,43
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 0,43
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 2,56
QUANTIDADE:	R\$ 13.115,55
VALOR TOTAL:	R\$ 27.936,12
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 4.065,82

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 L.S. Hora: 115,15% BDI: 20,35% L.S. Mês: 71,22% FONTE: SINAPI 2023/10 SEM DESONERAÇÃO 11/2023 VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO REF: 11/2023 Composição: PRÓPRIA
	EMPRESA: EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07, ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 76 998102597. E-mail: ackoconstrutora@gmail.com	

TOTAL MATERIAL:	R\$ 12.722,08
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 10.098,97
TOTAL OUTROS:	R\$ 1.049,24
TOTAL DE DEPRECIAÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 5.639,69
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 33.575,81
TOTAL GERAL:	R\$ 33.575,81

1.5.1. S02408 Trave para futebol (par)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100243	Traves p/ futebol soquete 4m, tubo 4", desmontável, med.ext.4x2,2m (cod.4043)	ORSE	par	1,37828163	R\$ 2.011,16	R\$ 2.771,94
TOTAL Material:						R\$ 2.771,94

VALOR:	R\$ 2.771,94
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.771,94
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.771,94
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 2.771,94
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 2.771,94
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
DEPRECIAÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20.35%):	R\$ 564,09
VALOR BDI PADRÃO (20.35%):	R\$ 564,09
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 3.336,03
QUANTIDADE:	R\$ 7,00
VALOR TOTAL:	R\$ 19.403,58
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAL:	R\$ 19.403,58
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 0,00
TOTAL DE DEPRECIAÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3.948,63
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 23.352,21
TOTAL GERAL:	R\$ 23.352,21

1.6.1. 00012366 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 (UN)

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mês: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Camelo Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTES: SINAPI 2023/11 SEM DESENERAÇÃO 11/2023 Composição PRÓPRIA	

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 992,17	R\$ 992,17

TOTAL Material:	R\$ 992,18
VALOR:	R\$ 992,17
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 992,17
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 992,17
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 992,17
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 992,17
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20.35%):	R\$ 201,91
VALOR BDI PADRÃO (20.35%):	R\$ 201,91
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 1.194,08
QUANTIDADE:	R\$ 28,00
VALOR TOTAL:	R\$ 27.780,76
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAL:	R\$ 27.780,76
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 0,00
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 5.653,48
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 33.434,24
TOTAL GERAL:	R\$ 33.434,24

1.6.2. 100604 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,38068743	R\$ 0,82	R\$ 0,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	6,76597448	R\$ 1,14	R\$ 6,57
00043487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,49820185	R\$ 0,59	R\$ 0,29
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	6,76597448	R\$ 0,83	R\$ 4,79
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	4,88808520	R\$ 0,86	R\$ 4,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 L.S. Hora: 115,15% BOI: 20,35% L.S. Mão: 71,22%		
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandra Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacupe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE SINAPI Composição	VERSÃO 2023/10 SEM DESONERAÇÃO	REF. 11/2023

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,49920185	R\$ 1,25	R\$ 0,62
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,38068743	R\$ 0,01	R\$ 0,00
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	5,76597448	R\$ 0,07	R\$ 0,40
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	4,88608520	R\$ 1,14	R\$ 5,57
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	5,76597448	R\$ 4,28	R\$ 24,68
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 47,41

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00003487	R\$ 3.855,98	R\$ 0,13
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000940	R\$ 107.511,25	R\$ 1,01
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000772	R\$ 457.306,74	R\$ 3,53
TOTAL Equipamento:						R\$ 4,65

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,20318935	R\$ 0,88	R\$ 0,18
TOTAL Especiais:						R\$ 0,17

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,17616768	R\$ 84,70	R\$ 14,92
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,12317608	R\$ 88,40	R\$ 10,64
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	45,16727513	R\$ 0,60	R\$ 27,10
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	1,72226443	R\$ 4,70	R\$ 8,09
00000883	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 24,80	R\$ 248,00
TOTAL Material:						R\$ 308,75

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	3,88286162	R\$ 21,79	R\$ 84,61
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,19458277	R\$ 13,89	R\$ 16,59
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,31827557	R\$ 30,87	R\$ 9,83
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,51030909	R\$ 13,21	R\$ 6,74
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,08628274	R\$ 26,93	R\$ 1,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 119,53

VALOR:	R\$ 480,56
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 418,51
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 64,05
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
CNPJ: 19.846.470/0001-07
ENDEREÇO: Rua Alexandra Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacupe-Ba

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4980/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517. CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 L.S. Hora: 118,18% BDI: 20,35% L.S. Mês: 71,22%
	EMPRESA: EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTES: SINAPI 2023/16 SEM DESONERAÇÃO 11/2023 Compostos PRÓPRIA

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 480,56
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 480,56
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 119,54
VALOR MATERIAL:	R\$ 308,78
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 4,88
VALOR OUTROS:	R\$ 47,61
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20.35%):	R\$ 97,79
VALOR BDI PADRÃO (20.35%):	R\$ 97,79
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 578,35
QUANTIDADE:	R\$ 28,00
VALOR TOTAL:	R\$ 13.455,68
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 3.347,12
TOTAL MATERIAL:	R\$ 8.645,00
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 130,48
TOTAL OUTROS:	R\$ 1.333,08
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.738,12
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 16.193,80
TOTAL GERAL:	R\$ 16.193,80

1.5.3. 101666 REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,90702838	R\$ 1,14	RS 1,03
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,90702838	R\$ 0,07	RS 0,06
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,90702838	R\$ 4,28	RS 3,88
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,90702838	R\$ 1,14	RS 1,03
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,90702838	R\$ 0,83	RS 0,75
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,90702838	R\$ 0,86	RS 0,78
TOTAL Encargos Complementares:						RS 7,53
Materiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 100,66	RS 100,66
00003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 54,60	RS 54,60
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,04200000	R\$ 2,81	RS 0,12

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS). CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2023/10 SEM DESENERAÇÃO REF: 11/2023 Composição: PRÓPRIA	

00012318	REATOR P/1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 143,68	R\$ 143,68
					TOTAL Material:	R\$ 299,05

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,47355787	R\$ 10,32
0000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,46898994	R\$ 6,51
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,82

VALOR:	R\$ 323,41
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 314,40
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 9,01
VALOR ENCARGOS%:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 323,41
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 323,41
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 18,82
VALOR MATERIAL:	R\$ 299,05
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 7,53
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 65,81
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 65,81
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 389,22
QUANTIDADE:	R\$ 56,00
VALOR TOTAL:	R\$ 18.110,98
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 941,92
TOTAL MATERIAL:	R\$ 16.747,35
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 421,68
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3.685,38
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 21.796,32
TOTAL GERAL:	R\$ 21.796,32

1.8.4. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,55419421	R\$ 1,14	R\$ 0,63
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03893989	R\$ 0,59	R\$ 0,02
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,55419421	R\$ 0,83	R\$ 0,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4890/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 77,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO REF: 11/2023 Composição: PRÓPRIA	

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,51525453	R\$ 0,86	R\$ 0,44
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,03893969	R\$ 1,25	R\$ 0,05
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,51525453	R\$ 1,14	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,55419421	R\$ 0,07	R\$ 0,04
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,55419421	R\$ 4,28	R\$ 2,37
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,58

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 42,01	R\$ 42,01
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00402227	R\$ 84,70	R\$ 0,34
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,90809572	R\$ 0,60	R\$ 0,54
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	0,40361351	R\$ 1,11	R\$ 0,45
TOTAL Material:						R\$ 43,33

Código	Descrição	Fonte	Unid	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,26777652	R\$ 21,79	R\$ 5,83
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,26765538	R\$ 13,89	R\$ 3,72
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,03980610	R\$ 13,21	R\$ 0,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,08

VALOR:	R\$ 58,00
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 52,61
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 5,39
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 58,00
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 58,00
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 10,07
VALOR MATERIAL:	R\$ 43,33
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 4,60
DEPRECIACÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 11,80
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 11,80
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 69,80
QUANTIDADE:	R\$ 7,00
VALOR TOTAL:	R\$ 406,00
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 70,49
TOTAL MATERIAL:	R\$ 303,31
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00

JK

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4900/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 118,15% L.S. Mês: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.848.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 988102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTES: SINAPI 2023/10 SEM DESONERAÇÃO 11/2023 Composição PRÓPRIA	

TOTAL OUTROS:	R\$ 32,20
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 82,60
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 488,80
TOTAL GERAL:	R\$ 488,80

1.6.5. 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Encargos Complementares	DESCR. DE SERVIÇOS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,70786231	R\$ 1,14	R\$ 0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,07708586	R\$ 0,59	R\$ 0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,70786231	R\$ 0,83	R\$ 0,59
00043480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,83077645	R\$ 0,86	R\$ 0,54
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,07708586	R\$ 1,25	R\$ 0,10
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,83077645	R\$ 1,14	R\$ 0,72
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,70786231	R\$ 0,07	R\$ 0,05
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,70786231	R\$ 4,28	R\$ 3,03
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,82

Material	DESCR. DE MATERIAIS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00786256	R\$ 84,70	R\$ 0,67
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 58,59	R\$ 58,59
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,79768629	R\$ 0,60	R\$ 1,08
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	0,79900219	R\$ 1,11	R\$ 0,89
TOTAL Material:						R\$ 58,21

Mão de Obra	DESCR. DE MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,32779940	R\$ 21,79	R\$ 7,14
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,32767826	R\$ 13,89	R\$ 4,55
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,07880102	R\$ 13,21	R\$ 1,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,73

VALOR:	R\$ 77,82
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 71,00
VALOR ENCARGOS (118,15%):	R\$ 6,82
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 77,82
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 77,82
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 12,72

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.848.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

J

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BOI : 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Camelo Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 898102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FORTE: SINAPI Versão: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO Compostão: PRÓPRIA Data: 11/2023	

VALOR MATERIAL:	R\$ 59,22
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 5,88
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20.35%):	R\$ 15,84
VALOR BDI PADRÃO (20.35%):	R\$ 15,84
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 93,68
QUANTIDADE:	R\$ 7,00
VALOR TOTAL:	R\$ 544,74
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 89,04
TOTAL MATERIAL:	R\$ 414,54
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 41,16
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 110,88
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 655,62
TOTAL GERAL:	R\$ 655,62

1.6.6. 97888 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,10307620	R\$ 0,49	R\$ 0,06
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,14386138	R\$ 0,82	R\$ 0,12
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,42081825	R\$ 0,59	R\$ 0,84
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	3,33366294	R\$ 0,83	R\$ 2,77
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,10307620	R\$ 1,34	R\$ 0,14
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,66630709	R\$ 0,84	R\$ 1,40
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,42081825	R\$ 1,26	R\$ 1,78
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,14386138	R\$ 0,01	R\$ 0,00
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	3,33366294	R\$ 1,14	R\$ 3,80
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,66630709	R\$ 1,17	R\$ 1,95
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	3,33366294	R\$ 0,07	R\$ 0,23
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	3,33366294	R\$ 4,28	R\$ 14,27
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 27,27

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Camelo Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 77,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI	VERGALHO: 2023/18 SEM DESONERAÇÃO 11/2023
		Composição:	PRÓPRIA

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000184	R\$ 1.147,05	R\$ 0,00
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000240	R\$ 15.685,34	R\$ 0,04
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00000042	R\$ 10.418,57	R\$ 0,00
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000916	R\$ 3.855,98	R\$ 0,04
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00006608	R\$ 2.466,00	R\$ 0,16
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,22

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,11639153	R\$ 0,88	R\$ 0,10
TOTAL Especial:						R\$ 0,10

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	38,69100000	R\$ 0,43	R\$ 16,64
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01005209	R\$ 18,82	R\$ 0,19
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00629093	R\$ 16,54	R\$ 0,10
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01032837	R\$ 86,40	R\$ 0,89
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00327610	R\$ 85,80	R\$ 0,28
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,00219259	R\$ 4,85	R\$ 0,01
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,02798547	R\$ 32,74	R\$ 0,92
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	SINAPI	L	0,44507569	R\$ 5,12	R\$ 2,28
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,13226754	R\$ 0,16	R\$ 0,18
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03261280	R\$ 90,76	R\$ 3,25
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08111630	R\$ 2,51	R\$ 0,20
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,03730828	R\$ 84,70	R\$ 3,16
00002692	DESMOLDOANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00120054	R\$ 4,92	R\$ 0,01
00043059	ACO CA-80, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,43022950	R\$ 5,91	R\$ 2,54
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,64180213	R\$ 0,80	R\$ 11,13
TOTAL Material:						R\$ 41,71

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,60835229	R\$ 21,79	R\$ 35,05
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01744547	R\$ 13,89	R\$ 0,24
00006111	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,45222701	R\$ 13,21	R\$ 19,18

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
CNPJ: 19.846.470/0001-07
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 ADMINISTRATIVO Nº 4900/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.848.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoonstrutora@gmail.com	FONTE SINAPI Composição	VERSÃO 2023/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01318527	R\$ 13,89	RS 0,18
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,08090223	R\$ 21,79	RS 1,76
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,12344587	R\$ 30,87	RS 3,81
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,02164037	R\$ 30,63	RS 0,66
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,08722737	R\$ 20,76	RS 1,81
TOTAL Mão de Obra:						RS 62,87

VALOR:	RS 132,08
VALOR SEM ENCARGOS:	RS 98,49
VALOR ENCARGOS (115,15%):	RS 33,59
VALOR ENCARGOS%:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	RS 132,08
VALOR UNITÁRIO:	RS 132,08
VALOR MÃO DE OBRA:	RS 62,87
VALOR MATERIAL:	RS 41,76
VALOR EQUIPAMENTOS:	RS 0,22
VALOR OUTROS:	RS 27,43
DEPRECIÇÃO E JUROS:	RS 0,00
VALOR BDI (20,35%):	RS 26,88
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	RS 26,88
VALOR BDI DIFERENCIADO:	RS 0,00
VALOR COM BDI:	RS 158,96
QUANTIDADE:	RS 28,00
VALOR TOTAL:	RS 3.698,24
TOTAL MÃO DE OBRA:	RS 1.754,76
TOTAL MATERIAL:	RS 1.169,28
TOTAL EQUIPAMENTOS:	RS 6,16
TOTAL OUTROS:	RS 768,04
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	RS 0,00
VALOR BDI TOTAL:	RS 752,64
VALOR TOTAL COM BDI:	RS 4.450,88
TOTAL GERAL:	RS 4.450,88

1.6.7. 91927 CABO DE COBRÉ FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Encargos Complementares	Descrição	Fonte	Unid.	Coeficiente	Preço Unitário	Total
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,04506574	R\$ 1,14	RS 0,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,04506574	R\$ 0,07	RS 0,00
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,04506574	R\$ 4,28	RS 0,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35%	L.S. Hora: 1/5,13% L.S. Mês: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 988102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO REF: 11/2023 Composição: PRÓPRIA	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,04506574	R\$ 1,14	R\$ 0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,04506574	R\$ 0,83	R\$ 0,04
00043480	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,04506574	R\$ 0,86	R\$ 0,04
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,35

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,91	R\$ 0,03
00001022	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,77	R\$ 2,20
TOTAL Material:						R\$ 2,22

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,02364364	R\$ 21,79	R\$ 0,52
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,02318687	R\$ 13,89	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,83

VALOR:	R\$ 3,42
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,97
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 0,45
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3,42
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 3,42
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,83
VALOR MATERIAL:	R\$ 2,22
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,37
DEPRECIACÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 0,70
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 0,70
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 4,12
QUANTIDADE:	R\$ 1.044,40
VALOR TOTAL:	R\$ 3.571,85
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 866,85
TOTAL MATERIAL:	R\$ 2.318,57
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 386,43
TOTAL DE DEPRECIACÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 731,08
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 4.302,93
TOTAL GERAL:	R\$ 4.302,93

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,16% L.S. Mês: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 986102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTES: SINAPI 2023/10 SEM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	REF. 11/2023

1.6.8. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,07898230	R\$ 1,14	R\$ 0,09
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,07898230	R\$ 0,07	R\$ 0,01
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,07898230	R\$ 4,28	R\$ 0,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,07898230	R\$ 1,14	R\$ 0,09
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	0,07898230	R\$ 0,83	R\$ 0,07
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,07898230	R\$ 0,86	R\$ 0,07
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,63

Materiais		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,81	R\$ 0,03
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 3,97	R\$ 4,94
TOTAL Material:						R\$ 4,95

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04126601	R\$ 21,79	R\$ 0,90
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04080924	R\$ 13,89	R\$ 0,57
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,45

VALOR:	R\$ 7,06
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,27
VALOR ENCARGOS (118,16%):	R\$ 0,79
VALOR ENCARGOS%:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,06
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 7,06
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,45
VALOR MATERIAL:	R\$ 4,95
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,66
DEPRECIACÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 1,44
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 1,44
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 8,50
QUANTIDADE:	R\$ 70,00
VALOR TOTAL:	R\$ 494,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.848.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuipé-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO DATA: 11/2023 Composição: PRÓPRIA	

TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 101,50
TOTAL MATERIAL:	R\$ 346,50
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 46,20
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 100,80
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 595,00
TOTAL GERAL:	R\$ 595,00

1.6.9. S00352 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") (m)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00002589	R\$ 28,89	R\$ 0,00
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00003934	R\$ 18,58	R\$ 0,00
I00168	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,02642511	R\$ 14,00	R\$ 0,37
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00116811	R\$ 12,54	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00116811	R\$ 4,90	R\$ 0,01
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00020768	R\$ 8,35	R\$ 0,00
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00005192	R\$ 18,20	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00010383	R\$ 300,00	R\$ 0,03
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00038837	R\$ 190,46	R\$ 0,07
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,02642511	R\$ 5,00	R\$ 0,13
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,02074040	R\$ 4,50	R\$ 0,09
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00002623	R\$ 36,90	R\$ 0,00
I11241	Alicate volt-empermetro	ORSE	un	0,00002569	R\$ 146,00	R\$ 0,00
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00116811	R\$ 175,00	R\$ 0,20
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e soladinho acolchoado	ORSE	par	0,00018482	R\$ 67,20	R\$ 0,01
I02711S	Carfê de mão de aço capacidade 50 e 60 l, pneu com câmara	ORSE	un	0,00002623	R\$ 200,00	R\$ 0,01
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00001284	R\$ 37,00	R\$ 0,00
I11240	Alicate com Isolamento	ORSE	un	0,00002569	R\$ 47,69	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00018575	R\$ 14,00	R\$ 0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	ORSE	par	0,00059703	R\$ 12,60	R\$ 0,01
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00001311	R\$ 31,50	R\$ 0,00
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00046725	R\$ 13,00	R\$ 0,01
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 0,95	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I02673S	Eletróduto de pvc rígido roscável de 1/2", sem luva	ORSE	m	1,05000000	R\$ 2,66	R\$ 2,79
TOTAL Material:					R\$ 2,79	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.848.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Camelo Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 76 998102597 E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	FONTE: SINAPI Versão: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	REF: 11/2023

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,13114807	R\$ 13,21	R\$ 1,73
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,13114807	R\$ 21,79	R\$ 2,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,59

VALOR:	R\$ 8,35
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,90
VALOR ENCARGOS (115,15%):	R\$ 2,45
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,35
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 8,35
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 4,58
VALOR MATERIAL:	R\$ 2,79
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,97
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20,35%):	R\$ 1,70
VALOR BDI PADRÃO (20,35%):	R\$ 1,70
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 10,05
QUANTIDADE:	R\$ 522,20
VALOR TOTAL:	R\$ 4.360,37
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 2.388,90
TOTAL MATERIAL:	R\$ 1.458,94
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 508,53
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 887,74
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5.248,11
TOTAL GERAL:	R\$ 5.248,11

1.6.10. 00012033 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO (UN)

Material:	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012033	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,35
TOTAL Material:					R\$ 7,35

VALOR:	R\$ 7,35
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,35
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 7,35
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 7,35



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA: 18/12/2023 BDI: 20,35% L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
EMPRESA:	EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS) CNPJ: 19.848.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	VERSIÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO REF: 11/2023 Fonte: SINAPI Composição: PRÓPRIA

VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 7,35
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (20.35%):	R\$ 1,50
VALOR BDI PADRÃO (20.35%):	R\$ 1,50
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR COM BDI:	R\$ 8,85
QUANTIDADE:	R\$ 42,00
VALOR TOTAL:	R\$ 308,70
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAL:	R\$ 308,70
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 0,00
TOTAL DE DEPRECIÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 63,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 371,70
TOTAL GERAL:	R\$ 371,70

1.6.11. 00001901 LUYA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO (UN)						
Materia		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001901	LUYA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
TOTAL Materia:						R\$ 0,58
VALOR:						R\$ 0,57
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,57
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,00
VALOR ENCARGOS*:						INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,57
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 0,57
VALOR MÃO DE OBRA:						R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:						R\$ 0,57
VALOR EQUIPAMENTOS:						R\$ 0,00
VALOR OUTROS:						R\$ 0,00
DEPRECIÇÃO E JUROS:						R\$ 0,00
VALOR BDI (20.35%):						R\$ 0,12
VALOR BDI PADRÃO (20.35%):						R\$ 0,12
VALOR BDI DIFERENCIADO:						R\$ 0,00
VALOR COM BDI:						R\$ 0,89
QUANTIDADE:						R\$ 84,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4890/2023 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.	DATA : 18/12/2023 BDI : 20,35%	L.S. Hora: 115,15% L.S. Mão: 71,22%
	EMPRESA:	EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacu/pe-Ba. Telefone: 75 988102597. E-mail: eckoconstrutora@gmail.com	ORÇAMENTO Nº 2023/10 SEN DESONERAÇÃO VERSÃO: 11/2023 COMPOSIÇÃO: PRÓPRIA

VALOR TOTAL:	R\$ 47,88
TOTAL MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
TOTAL MATERIAL:	R\$ 47,88
TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
TOTAL OUTROS:	R\$ 0,00
TOTAL DE DEPRECIAÇÃO E JUROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 10,08
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 57,96
TOTAL GERAL:	R\$ 57,96

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRA BRANCA - BAHIA
CONCORSO DE LICITAÇÃO DE SERRA BRANCA - BAHIA
CONCORSO DE LICITAÇÃO DE SERRA BRANCA - BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4890/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRA BRANCA, BAHIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA

EMPRESA: EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
CECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS
 CNPJ: 19.846.470/0001-07,
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba.
 Telefone: 75 998102597
 E-mail: edk@andreadeoliveiralima.com.br

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. Mes: 71,22%

FONTES: SINAPI Composições
VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERACAO PROPRIA
DATA REF: 11/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	3.272,50	R\$ 168,04	R\$ 545.329,40	60,24%	60,24%	B
00000368	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIBUO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	735,00	R\$ 101,94	R\$ 74.826,80	8,28%	68,51%	B
99058	LOGAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	SINAPI	Serviço	M	917,00	R\$ 56,90	R\$ 52.177,30	5,76%	74,28%	B
93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: MÁXIMA), AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	13.115,55	R\$ 2,56	R\$ 33.575,81	3,71%	77,99%	B
00012388	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 10,00 M, RESISTÊNCIA DE 190 A 200 DAN, TIPO C-14	SINAPI	Material	UN	28,00	R\$ 1.184,08	R\$ 33.134,24	3,68%	81,68%	C
94983	CONCRETO ESK *15MA, TRACO 1:3,4:3,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) *PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	69,51	R\$ 440,19	R\$ 30.597,61	3,38%	85,06%	C
902408	Tave para futebol	ORSE	Serviço	par	7,00	R\$ 3.398,03	R\$ 23.786,21	2,59%	87,64%	C
101688	REFLETOR RETÂNGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	SINAPI	Serviço	UN	58,00	R\$ 388,22	R\$ 22.396,52	2,41%	90,05%	C
92761	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.430,52	R\$ 11,83	R\$ 16.923,05	1,87%	91,91%	C
100504	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, EMGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_11/2018	SINAPI	Serviço	UN	28,00	R\$ 578,35	R\$ 16.193,80	1,76%	93,70%	C
94295	TOPOGRÁFICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	2,10	R\$ 7.240,46	R\$ 15.204,97	1,66%	95,38%	C
93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AF_04/2016	SINAPI	Serviço	M2	8,00	R\$ 815,80	R\$ 6.526,40	0,72%	96,10%	C
92768	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	440,16	R\$ 13,80	R\$ 5.996,18	0,66%	96,77%	C
92762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	518,52	R\$ 10,51	R\$ 5.448,95	0,59%	97,36%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M3	69,51	R\$ 78,39	R\$ 5.448,40	0,59%	98,01%	C

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49902/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA

EMPRESA: EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 (ECON CONSTRUTORA E SERVIÇOS)
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-BA.
 Telefone: 75 998102597.
 E-mail: andreaconstrutora@gmail.com

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. Mão: 71,22%

FONTES: SINAPE
Composições

VERSÃO: 202310 SEM DESONERACAO
PROPRIA

DATA REG: 11/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORNE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM ALUMÍNIO COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA-DIMENSÕES INTERIAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF. 12/2020	ORSE	Serviço	UN	522,20	R\$ 10,05	R\$ 5.248,11	0,58%	98,53%	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPE	Serviço	M	1.044,40	R\$ 4,12	R\$ 4.302,93	0,48%	99,56%	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPE	MATERIAL	M2	2,88	R\$ 312,77	R\$ 900,78	0,10%	99,65%	C
94962	CONCRETO M300 PARA LASTRO, 14,54,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 E AF. 05/2021	SINAPE	Serviço	M3	1,82	R\$ 398,97	R\$ 726,13	0,08%	99,74%	C
101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPE	Serviço	UN	7,00	R\$ 93,88	R\$ 656,82	0,07%	99,81%	C
91831	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPE	Serviço	M	70,00	R\$ 8,50	R\$ 595,00	0,07%	99,89%	C
101976	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPE	Serviço	UN	7,00	R\$ 69,80	R\$ 488,60	0,05%	99,93%	C
00012033	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPE	MATERIAL	UN	42,00	R\$ 8,85	R\$ 371,70	0,04%	99,97%	C
103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H. DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF. 03/2022	SINAPE	Serviço	UN	2,00	R\$ 101,84	R\$ 203,68	0,02%	99,99%	C
00001901	LIMA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1/2" PARA ELETRODUTO	SINAPE	MATERIAL	UN	84,00	R\$ 0,69	R\$ 57,96	0,01%	100,00%	C

TIPO	QUANTIDADE	VALOR	%
MATERIAL	5,00	R\$ 108.690,58	14,58%
Serviço	21,00	R\$ 795.615,73	105,76%

Subtotal até 100,00%: R\$ 905.306,33

Outros: R\$ 0,00

Valor total do Orçamento: R\$ 905.306,33

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49902/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA.

EMPRESA: SERRINHA-BA
EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
(CHECK CONSTRUTORA E SERVIÇOS),
CNP.J: 19.846.470/0001-07,
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuipé-Ba.
Telefone: 75 998102597.
Email: edcoconstrutora@gmail.com

DATA: 18/12/2023
BOI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. Maç: 71,22%

VERSÃO:
202310 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA

DATA REF.: 11/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.14", E = 3,25" MM, PESO 3,14" KG/M (NBR 5580)	M	2.847,40	R\$ 39,44	R\$ 112.501,54	14,93%	26,99%	A
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BVG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	3.398,93	R\$ 20,87	R\$ 69.883,51	9,26%	34,68%	A
00000366	ÁREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	735,00	R\$ 84,70	R\$ 62.254,50	8,28%	41,56%	A
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	2.511,18	R\$ 21,79	R\$ 54.718,66	7,27%	47,60%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	3.051,92	R\$ 13,21	R\$ 40.307,89	5,36%	52,06%	B
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	7.183,74	R\$ 4,28	R\$ 30.789,21	4,09%	55,46%	B
00012388	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	28,00	R\$ 992,17	R\$ 27.780,76	3,69%	58,53%	B
002243	Taxas p/ tubos de aço 4m, tubo 4", desmontável, med. ext. 4x2,2m (cod. 4043)	per	9,65	R\$ 2.011,16	R\$ 19.403,61	2,58%	60,67%	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	24.477,50	R\$ 0,60	R\$ 14.686,50	1,95%	62,29%	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	608,18	R\$ 21,79	R\$ 13.252,34	1,76%	63,75%	B
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 U S-500	L	2.746,57	R\$ 4,70	R\$ 12.908,88	1,72%	65,19%	B
00040820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	MES	1,60	R\$ 7.394,30	R\$ 11.866,27	1,58%	66,49%	B
00000033	ACO CA-58, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	1.502,05	R\$ 6,63	R\$ 9.858,56	1,32%	67,89%	B
00037759	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,01610771845471484	R\$ 576.351,69	R\$ 9.283,71	1,23%	68,62%	B
00004433	CABRO NAO APARELHADO 8 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	M	411,11	R\$ 20,51	R\$ 8.431,85	1,12%	69,55%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	7.163,74	R\$ 1,14	R\$ 8.200,86	1,09%	70,45%	B
00012318	REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT	UN	56,00	R\$ 143,68	R\$ 8.046,08	1,07%	71,34%	B
00000883	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	280,00	R\$ 24,81	R\$ 6.946,80	0,92%	72,11%	B
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	76,39	R\$ 84,70	R\$ 6.470,48	0,86%	72,82%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	7.193,74	R\$ 0,83	R\$ 5.970,80	0,79%	73,48%	B

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuipé-Ba

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCURRENÇA PÚBLICA Nº 007/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ÁREA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
CEPKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS),
 CNPJ: 19.846.470/0001-07.
ENDERECO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba.
 Telefone: 75 998102897.
 E-mail: cpkcoconstrutores@gmail.com

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. MoB: 71,22%

FORNTE: SINAPE
Composições

VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO
PROPRIA

DATA IMP: 11/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00012273	PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIOSODIO 250 W A 500 W, CABEÇEIRAS EM ALUMINIO FINIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.	SINAPE	Material	UN	58,00	R\$ 100,87	R\$ 5.837,82	0,75%	74,11%	B
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPE	Material	KG	260,82	R\$ 18,83	R\$ 4.911,21	0,65%	74,65%	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 x 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPE	Material	M3	54,01	R\$ 86,41	R\$ 4.666,85	0,62%	75,16%	B
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPE	Mão de Obra	H	182,53	R\$ 21,79	R\$ 4.185,13	0,56%	75,63%	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPE	Mão de Obra	H	301,95	R\$ 13,89	R\$ 4.184,11	0,56%	76,09%	B
00010567	TABUA - 2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPE	Madeira	M	504,35	R\$ 8,13	R\$ 4.100,37	0,55%	76,54%	B
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPE	Mão de Obra	H	163,80	R\$ 24,95	R\$ 4.086,83	0,54%	77,00%	B
00004417	SARrafo UNO APARELHADO 2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANSELIM, PEREBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPE	Madeira	M	682,71	R\$ 5,71	R\$ 3.888,25	0,52%	77,43%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPE	Encargos	H	2.984,90	R\$ 1,25	R\$ 3.731,13	0,50%	77,84%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPE	Mão de Obra	H	168,28	R\$ 21,79	R\$ 3.666,45	0,49%	78,24%	B
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPE	Material	KG	584,07	R\$ 6,24	R\$ 3.644,82	0,48%	78,65%	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPE	Mão de Obra	H	112,42	R\$ 30,87	R\$ 3.470,55	0,46%	79,03%	B
00043486	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPE	Encargos	H	2.755,36	R\$ 1,17	R\$ 3.223,77	0,43%	79,39%	B
0003752	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	SINAPE	Material	UN	56,00	R\$ 54,80	R\$ 3.057,60	0,41%	79,72%	B
00043059	ACO CA50 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPE	Material	KG	432,95	R\$ 5,91	R\$ 2.559,16	0,33%	80,01%	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPE	Encargos	H	2.755,36	R\$ 0,84	R\$ 2.314,50	0,31%	80,26%	B
00001022	CAPO DE COBRE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTOPIAMA BWF-B	SINAPE	Madeira	M	1.298,61	R\$ 1,78	R\$ 2.311,52	0,31%	80,52%	B
00043487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPE	Encargos	H	2.984,90	R\$ 0,59	R\$ 1.761,09	0,23%	80,71%	B
0024365	Estátua (Modela)	ORSE	Mão de Obra	h	68,49	R\$ 21,79	R\$ 1.492,30	0,20%	80,89%	B
00005068	PREÇO DE ACO POIDO COM CABECA 12 X 21 (2 X 11)	SINAPE	Madeira	KG	105,42	R\$ 14,04	R\$ 1.480,20	0,20%	81,04%	B

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07

ENDERECO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCURRENCIA PUBLICA Nº 007/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ÁREA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA

EMPRESA:
SERRINHA-BA
EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
(ECONSTRUTORA E SERVIÇOS)
CNPJ: 19.846.470/0001-07.
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacupe-BA.
Telefone: 75 9981102597.
E-mail: econstrutora@gmail.com

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Mês: 71,22%

ORÇAMENTO
COMPANHIA
PREÇOS

ORÇAMENTO
COMPANHIA
PREÇOS

ORÇAMENTO
COMPANHIA
PREÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CI
000002473	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	ORSE	Material	M	549,31	R\$ 2,68	R\$ 1.468,50	0,19%	81,20%	C
000434993	EPI - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS E HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Mão de Obra	H	92,10	R\$ 19,89	R\$ 1.279,28	0,17%	81,38%	C
00004750	REDEIRO (HORISTA)	SINAPI	Encargos	H	902,29	R\$ 1,34	R\$ 1.209,06	0,16%	81,48%	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) DU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,97 KG/M)	SINAPI	Mão de Obra	H	64,12	R\$ 21,79	R\$ 1.178,29	0,16%	81,61%	C
00031794	CACABA METÁLICA BUSCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Material	UN	0,022830990041	R\$ 42.944,98	R\$ 880,46	0,13%	81,84%	C
001115	Sevente de obras (Obras)	ORSE	Mão de Obra	H	5123	R\$ 13,21	R\$ 804,89	0,12%	81,94%	C
00003982	TABUJA PARELHADA 2,5 X 30 CM, EM MACARANDUBA MASSA RÁPIDA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	Material	M	33,59	R\$ 24,33	R\$ 817,34	0,11%	82,03%	C
00004913	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N" 22, ADESVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	Material	M2	2,99	R\$ 259,88	R\$ 748,45	0,10%	82,11%	C
00007356	INTALATEX ACRILICA PREMIUM, CÔR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	M	32,03	R\$ 19,94	R\$ 639,76	0,09%	82,18%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	16,73	R\$ 30,63	R\$ 512,63	0,07%	82,24%	C
00007373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	7.193,74	R\$ 0,07	R\$ 503,95	0,07%	82,30%	C
00007258	TUOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM 5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	1.083,35	R\$ 0,24	R\$ 476,87	0,06%	82,35%	C
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	2,10	R\$ 216,58	R\$ 452,68	0,06%	82,40%	C
00043459	FERRAMENTAS E COLETADO CAIXA	SINAPI	Encargos	H	902,29	R\$ 0,49	R\$ 442,12	0,06%	82,45%	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	31,43	R\$ 13,89	R\$ 436,58	0,06%	82,50%	C
00043981	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	Material	M2	18,67	R\$ 20,64	R\$ 405,91	0,05%	82,54%	C
0000719	RELA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMANTO)	SINAPI	Material	M2	17,25	R\$ 23,02	R\$ 397,17	0,05%	82,59%	C
00039808	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, EM POLICARBONATO / TENOPLÁSTICO, PARA ALCLAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,70	R\$ 56,60	R\$ 96,20	0,05%	82,63%	C
00000882	COBERTURA PVC-STI ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	Material	M	87,04	R\$ 3,97	R\$ 465,34	0,05%	82,67%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCURRENCIA PUBLICA Nº 0072023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4890/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, N.º 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba.
 Telefone: 75 998102597
 E-mail: sstk@opodigital.com.br

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. Mão: 71,22%

FONTE: SINAPE
Composições

VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO
PROF:RUA

DATA REF: 11/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
00039017	ESPAÇADOR (DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPE	Material	UN	1,816,22	R\$ 0,17	R\$ 325,76	0,04%	82,70%	C
00012033	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2" PARA ELETRODUTO	SINAPE	Material	UN	42,00	R\$ 7,35	R\$ 308,70	0,04%	82,74%	C
00039795	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO EM PVC, DE EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPE	Material	UN	7,00	R\$ 42,01	R\$ 294,07	0,04%	82,77%	C
00049498	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPE	Encargos	H	250,55	R\$ 1,14	R\$ 285,63	0,04%	82,80%	C
00049505	EPI - FAMILIA TOPOGRAFIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPE	Encargos	MES	2,10	R\$ 128,70	R\$ 266,07	0,04%	82,83%	C
00049488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPE	Encargos	H	283,04	R\$ 0,82	R\$ 240,29	0,03%	82,86%	C
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNICAO/LAZARISTA, 87 X 210 CM	SINAPE	Material	UN	0,619274459752	R\$ 385,76	R\$ 238,88	0,03%	82,88%	C
00049480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPE	Encargos	H	250,55	R\$ 0,88	R\$ 215,47	0,03%	82,91%	C
001058	Amoço (participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	13,80	R\$ 14,00	R\$ 193,18	0,03%	82,93%	C
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPE	Material	KG	8,18	R\$ 23,42	R\$ 191,60	0,03%	82,95%	C
00011190	JANELA BASCULANTE ACO COM BATERE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS)	SINAPE	Madeira	UN	1,36	R\$ 131,86	R\$ 178,34	0,02%	82,97%	C
00004425	VIGA NAO APARELHADA 16 X 12 CM, EM MACAYARANDUBA/MASSARANDUBA/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPE	Madeira	M	8,09	R\$ 22,18	R\$ 178,79	0,02%	82,99%	C
00004763	PINTOR (HORISTA)	SINAPE	Mão de Obra	H	7,34	R\$ 21,79	R\$ 159,69	0,02%	83,01%	C
110482	Caixa Básica	ORSE	Encargos	un	0,6009984104625	R\$ 175,00	R\$ 108,75	0,01%	83,02%	C
00037762	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCEIRA)	SINAPE	Equipamento	UN	0,000216029173	R\$ 457,306,75	R\$ 98,79	0,01%	83,03%	C
00036898	GUARNICAO/ANODURA PARALELA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMINIO PERFIL 29, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA FACE	SINAPE	Material	M	7,75	R\$ 12,42	R\$ 96,27	0,01%	83,04%	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/ORNEDORA SEM FRETE	SINAPE	Materiais	M3	0,9131584	R\$ 99,76	R\$ 91,10	0,01%	83,05%	C
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPa (NBR 8156)	SINAPE	Materiais	UN	37,71	R\$ 2,29	R\$ 86,35	0,01%	83,06%	C
110761	Relatório - cara da manilha (cara com vela e dois pães com manilhas)	ORSE	Encargos	un	13,80	R\$ 5,00	R\$ 69,00	0,01%	83,07%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023

EMPRESA: EMPRESA ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 (ECCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS)
 CNPJ: 19.846.470/0001-07.
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba.
 Telefone: 75 998 102597.
 E-mail: ecco@andreadeoliveiralima.com.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4890/2023

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. Mão: 71,22%

ORÇAMENTO
 2023/20 SEM DESONERVAÇÃO
 PRÓPRIA

DATA REF: 11/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	77,48	R\$ 0,88	R\$ 68,94	0,01%	83,07%	C
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADURA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	SINAPI	Material	L	12,48	R\$ 5,13	R\$ 63,83	0,01%	83,08%	C
00003789	LIMINARIA DE SOBRESOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 BAMBADAS FLUORESCENTES DE 36" X 48" (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	Material	UN	0,48958064	R\$ 127,42	R\$ 62,35	0,01%	83,09%	C
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	Material	M	7,26	R\$ 7,20	R\$ 52,27	0,01%	83,09%	C
00004302	PARAFUSO ZINCO ROSCA SOBERBA-CABECA SEXTAVADA 8/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	Material	UN	18,02	R\$ 3,25	R\$ 52,07	0,01%	83,10%	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,44	R\$ 20,75	R\$ 50,70	0,01%	83,11%	C
00004098	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUDICK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,88	R\$ 26,93	R\$ 49,88	0,01%	83,11%	C
02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	10,83	R\$ 4,50	R\$ 48,74	0,01%	83,12%	C
00001801	LIMA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2" PARA ELÉTRÓDUTO	SINAPI	Material	UN	84,00	R\$ 0,57	R\$ 47,88	0,01%	83,12%	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,012130064388	R\$ 3.855,88	R\$ 46,77	0,01%	83,13%	C
000941	Fundamento com mangas curtas	ORSE	Encargos	un	0,203328034875	R\$ 190,46	R\$ 38,73	0,01%	83,13%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLLO DE 10 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	12,87	R\$ 2,82	R\$ 36,31	0,00%	83,14%	C
00012889	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,85	R\$ 21,51	R\$ 39,64	0,00%	83,14%	C
0004348	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	2,10	R\$ 15,18	R\$ 31,88	0,00%	83,14%	C
0003883	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,77 TM, ALÇADA MÁXIMO HORIZONTAL, 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000283103087	R\$ 107.511,25	R\$ 29,29	0,00%	83,15%	C
0004084	SEGIRO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	2,10	R\$ 12,89	R\$ 27,07	0,00%	83,15%	C
00003358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	SINAPI	Material	M2	0,785033207264	R\$ 32,75	R\$ 25,64	0,00%	83,15%	C
000000142	SEVANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	3 (CM)	0,989008825098	R\$ 24,59	R\$ 24,57	0,00%	83,15%	C
00043853	FLUIDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	Material	L	0,837804420985	R\$ 22,42	R\$ 18,79	0,00%	83,15%	C
00001108	CATILHADA C/11 PÁGUA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	15,40	R\$ 11,25	R\$ 17,25	0,00%	83,16%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCURRENCIA PÚBLICA Nº 0072023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 499072023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA

EMPRESA:
EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
(ECEO CONSTRUTORA E SERVIÇOS)
CNPJ: 19.846.470/0001-07.
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-BA.
Telefone: 75 998102597.
E-mail: andreas@andreas.com.br

DATA: 18/12/2023
BIL: 20,35%
L.S. Hora: 116,15%
L.S. Mat: 71,22%

FEONTE: SINAPE Composição
VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERACAO
DATA REF: 11/2023
PROPRIA

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO %	CL
110517	Exames administrativos/terceiros (check-up)	ORSE	Encargos	q	0,0542208093	R\$ 300,00	R\$ 16,27	0,00%	83,16%	C
00005061	PREÇO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2"1/2 X 10)	SINAPE	Material	KG	1,16	R\$ 13,81	R\$ 15,99	0,00%	83,16%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPE	Encargos	H	7,23	R\$ 1,69	R\$ 12,14	0,00%	83,16%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPE	Encargos	H	7,23	R\$ 1,69	R\$ 12,14	0,00%	83,16%	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	SINAPE	Mão de Obra	H	0,305212642268	R\$ 27,41	R\$ 8,37	0,00%	83,17%	C
00000567	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA-FORNECEDOR (RETENAO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	SINAPE	Material	M3	0,0917307216	R\$ 85,80	R\$ 7,87	0,00%	83,17%	C
10362	Siguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	UN	0,509994104623	R\$ 12,54	R\$ 7,85	0,00%	83,17%	C
00012010	CONDUTOTE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA DE 1/2" OU 3/4"	SINAPE	Material	UN	0,97990008	R\$ 7,05	R\$ 6,91	0,00%	83,17%	C
1128935	Big de segurança com bitola de aço e colarinho ajustável	ORSE	Encargos	par	0,101734989490	R\$ 67,20	R\$ 6,84	0,00%	83,17%	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPE	Mão de Obra	H	0,313435293591	R\$ 21,79	R\$ 6,83	0,00%	83,17%	C
00011455	FERRÓLIO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPE	Material	UN	0,6598	R\$ 42,57	R\$ 6,86	0,00%	83,17%	C
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUBA	SINAPE	Material	M	2,29	R\$ 2,87	R\$ 6,46	0,00%	83,17%	C
00004734	SEMO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPE	Material	M3	0,02272376974	R\$ 284,05	R\$ 6,45	0,00%	83,17%	C
20010935	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA BVFB, 1 CONDUTOR, 450V/50V, SECAO NOMINAL 1,5MM2	SINAPE	Material	M	6,21	R\$ 0,95	R\$ 5,90	0,00%	83,17%	C
00007298	JUNTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPE	Material	L	0,21857693	R\$ 26,56	R\$ 5,83	0,00%	83,17%	C
00004512	SARAFIO 225 X 75 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	SINAPE	Material	M	2,27	R\$ 2,52	R\$ 5,72	0,00%	83,17%	C
00040569	PREÇO DE ACO-POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (1 1/4 X 5)	SINAPE	Material	KG	0,936142927845	R\$ 14,14	R\$ 5,39	0,00%	83,17%	C
00019896	VIBRADOR DE INERSAO, DIAMETRO DA PONTA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO, TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPE	Equipamento	UN	0,001650150862	R\$ 2.466,00	R\$ 4,56	0,00%	83,17%	C
00000036	ARMADUREIA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPE	Material	UN	123,792	R\$ 1,59	R\$ 4,13	0,00%	83,17%	C
1128929	Linha Isopla de cimento, campo claro (pauho "7 cm")	ORSE	Encargos	par	0,3111699559176	R\$ 12,60	R\$ 3,93	0,00%	83,18%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCURRENCIA PUBLICA Nº 0072023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, N.º 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA

EMPRESA: EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
CECKO CONSTRUTORA E SERVIÇOS,
 CNPJ: 18.846.470/0001-07,
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba,
 Telefone: 75 988102597
 E-mail: site@construcao.comall.com

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. Mão: 71,22%

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 18.846.470/0001-07
ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 08, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TPD	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001607	CONJUNTO ARRUEAS DE VEDAÇÃO 6/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	Materiais	CJ	18,02	R\$ 0,22	R\$ 3,52	0,00%	83,18%	C
110559	Protetor solar fts 30 com 12cm	ORSE	Encargos	un	0,243993564195	R\$ 13,00	R\$ 3,17	0,00%	83,18%	C
110886	Protetor autôctilares	ORSE	Encargos	un	0,609984104825	R\$ 4,90	R\$ 2,99	0,00%	83,18%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	283,04	R\$ 0,01	R\$ 2,83	0,00%	83,18%	C
1027115	Carinho de mão de aço capacidade 50 a 80 l, pneu com câmara	ORSE	Encargos	un	0,013687104430	R\$ 200,00	R\$ 2,74	0,00%	83,18%	C
00020247	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15,11/4 X 131	SINAPI	Materiais	KG	0,17614618284	R\$ 15,55	R\$ 2,74	0,00%	83,18%	C
00007988	BUCHA DE NYLON SEM AEA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 85 MM EM AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBREBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Materiais	UN	5,45	R\$ 0,47	R\$ 2,56	0,00%	83,18%	C
00036397	BETONERA, CAPACIDADE NOMINAL 60 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSIVO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,060160603262	R\$ 15.685,36	R\$ 2,52	0,00%	83,18%	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	Materiais	UN	40,48958064	R\$ 4,91	R\$ 2,40	0,00%	83,18%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	Materiais	UN	0,48958064	R\$ 4,92	R\$ 2,41	0,00%	83,18%	C
111241	Alcove volt-amp-ermetro	ORSE	Encargos	un	~0,013413300218	R\$ 146,00	R\$ 1,96	0,00%	83,18%	C
00014616	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,001583432198	R\$ 1.147,05	R\$ 1,82	0,00%	83,18%	C
1128955	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de perfilante, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,08133121395	R\$ 14,00	R\$ 1,14	0,00%	83,18%	C
0006316	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Materiais	L	0,0685754708	R\$ 14,53	R\$ 1,00	0,00%	83,18%	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,071148627438	R\$ 13,99	R\$ 0,99	0,00%	83,18%	C
00039094	ESPelho / PLACA DE 3 POSTOS 4 X 2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Materiais	UN	0,48958064	R\$ 1,82	R\$ 0,89	0,00%	83,18%	C
00002889	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL, CORRUGADO, COM ANELAS DE 20MM	SINAPI	Materiais	M	0,48792951088	R\$ 1,70	R\$ 0,85	0,00%	83,18%	C
101651	Oculos brancos proteção	ORSE	Encargos	un	0,1084416188	R\$ 6,35	R\$ 0,69	0,00%	83,18%	C
111240	Alcove com bobelento	ORSE	Encargos	un	0,013413300219	R\$ 47,69	R\$ 0,64	0,00%	83,18%	C
00003787	LIXA EM FOJHAPARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Materiais	UN	0,6766204	R\$ 0,77	R\$ 0,52	0,00%	83,18%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRINHA - BAHIA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, Nº 517, CENTRO - SERRINHA, BAHIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRINHA-BA

EMPRESA: EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 (ECON CONSTRUTORA E SERVIÇOS)
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba.
 Telefone: 75 998102597.
 E-mail: edecoc@constructora@gmail.com

DATA: 18/12/2023
BDI: 20,35%
L.S. Hora: 115,15%
L.S. M&E: 71,22%

FONTES: SINAPE Composição
VERSÃO: 2023/10 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
DATA REF: 11/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORSE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
110788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,013687104430	R\$ 36,90	R\$ 0,51	0,00%	83,18%	C
128845	Capa para chuveira em pvc com fono de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,02711040465	R\$ 18,20	R\$ 0,49	0,00%	83,18%	C
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPE	Material	UN	0,48858064	R\$ 0,95	R\$ 0,47	0,00%	83,18%	C
004728	Talhadore chapa 10"	ORSE	Encargos	un	0,020548558646	R\$ 18,59	R\$ 0,38	0,00%	83,18%	C
00043485	EPÍ - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPE	Encargos	H	0,377461227664	R\$ 1,01	R\$ 0,38	0,00%	83,18%	C
110579	Chave de torçãochapa, 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,013413300219	R\$ 26,89	R\$ 0,36	0,00%	83,18%	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPE	Material	L	0,077234385098	R\$ 4,85	R\$ 0,36	0,00%	83,18%	C
00011930	BLOCA DE NITON SEM ABA SE COM PARAFUSO DE 4,20X40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPE	Material	UN	1,96	R\$ 0,15	R\$ 0,29	0,00%	83,18%	C
111242	Chave inglesa 12"	ORSE	Encargos	un	0,006709650108	R\$ 37,00	R\$ 0,25	0,00%	83,18%	C
004729	Martelo 1,4kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,006048652216	R\$ 31,50	R\$ 0,22	0,00%	83,18%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMulsionada em água	SINAPE	Material	L	0,033815061928	R\$ 4,93	R\$ 0,17	0,00%	83,18%	C
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPE	Equipamento	UN	0,000031198841	R\$ 4.744,92	R\$ 0,15	0,00%	83,18%	C
0013458	COMPORTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPE	Equipamento	JUN	0,000013807906	R\$ 10.418,58	R\$ 0,14	0,00%	83,18%	C
00043461	FERREMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPE	Encargos	H	0,377461227664	R\$ 0,32	R\$ 0,12	0,00%	83,18%	C
00004083	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPE	Mão de Obra	H	0,000472883679	R\$ 24,03	R\$ 0,01	0,00%	83,18%	C
00007739	TANQUE DE AÇO CARBONADO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMO 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPE	Equipamento	JUN	0,000000006582	R\$ 63.871,50	R\$ 0,00	0,00%	83,18%	C

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - BAHIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SERRA BRANCA - BAHIA CONCURRENCIA PUBLICA Nº 007/2023	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4990/2023	DATA : 18/12/2023
EMPRESA:	TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL LOCAL: SALÃO DE LICITAÇÕES, NA RUA MACÁRIO FERREIRA, N° 517, CENTRO - SERRA BRANCA, BAHIA. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA. EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA (ECCO CONSTRUTORA E SERVIÇOS), CNPJ: 19.846.470/0001-07. ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba. Telefone: 75 998102597. E-mail: eccoconstrutora@gmail.com		
FONTES:	FONTE SINAPE 2023/10 SEM DESONERAÇÃO Composições PRÓPRIA		
VERSÃO:	11/2023		

TIPO	ITEM	VALOR	%	
Encargos Complementares		R\$ 60.199,52	8,00%	
Equipamento		R\$ 10.447,23	1,39%	
Especiais		R\$ 68,94	0,01%	
Material		R\$ 536.453,92	71,31%	
Mão de Obra		R\$ 145.865,11	19,39%	
Subtotal até 83,19%%		R\$ 753.034,70		
Outros		R\$ 152.271,63		
Valor total do Orçamento		R\$ 905.306,33		

EMPRESA: ANDREA DE OLIVEIRA LIMA LTDA
 CNPJ: 19.846.470/0001-07
 ENDEREÇO: Rua Alexandre Carneiro Figueiredo, 75, Sala 06, Centro, Riachão do Jacuípe-Ba